

附件 1

建设工程绿色文明工地标准

项目名称		主要内容	
		二级标准	一级标准
施工围挡 100%标准	施工现场 周边围挡	围挡采用瓦灰色定型化金属板材，围挡底边封闭严密，不得有泥浆外漏；临近主要路段的围挡高度不应低于 2.5m，临近一般路段围挡高度不应低于 1.8m；围挡要稳固、完整、清洁。	围挡可重复使用，采用瓦灰色定型化的金属板材，设置金属立柱，底端设置防溢座，防溢座与围挡之间无缝隙；围挡高度不应低于 2.5m；围挡要稳固、完整、清洁；围挡上部设置喷淋装置。
道路 100%硬化	道路、材 料加工区 硬化	施工现场内主要道路、材料加工区应进行硬化处理，配备专职人员清扫保洁，保持道路等干净无扬尘。	施工现场内主要道路、材料加工区应进行硬化处理，其中 50%以上应采用钢板路面或拼装式预制混凝土道路，配备专职人员清扫保洁，保持道路等干净无扬尘。
物料堆放 100%覆盖	裸露场地 覆盖	施工现场内裸露场地应采用覆盖措施，作业面应及时苫盖。	施工现场内裸露场地应绿化或采用无污染且可重复利用的材料覆盖，作业面应及时苫盖。
	易飞扬的 细颗粒物 堆放覆 盖	施工现场内土石方等易飞扬的细颗粒物应集中堆放，并采用密闭式防尘网覆盖；高扬尘加工作业均应在全封闭环境内，严禁露天作业。	施工现场内土石方等易飞扬的细颗粒物应集中堆放，并采用可重复利用的密闭式防尘网覆盖；高扬尘加工作业均应在全封闭环境内，严禁露天作业。
现场 100%湿法 作业	湿法作业	施工现场应配备移动洒水、喷雾设备，安装扬尘监测设备。对建筑物实施拆除时，应采取预湿和喷淋抑尘措施。	施工现场应配备移动洒水、喷雾设备，安装扬尘监测设备，主要道路、塔吊大臂设置喷淋装置。对建筑物实施拆除时，应采取预湿和喷淋抑尘措施。

或应用其他绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等，实现无污染、可回收、可重复利用。

项目名称		主要内容	
		二级标准	一级标准
出入车辆 100%清洗	车辆冲洗	施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，配备专职人员，确保所有车辆干净出场，严禁带泥上路。	施工现场出入口设置全自动冲洗设备，采取水循环利用等节水措施，配备专职人员，确保所有车辆干净出场，严禁带泥上路。
运输车辆 100%密闭	土方、渣土、垃圾清理	施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密闭容器搬运，并对建筑垃圾设置垃圾站分类堆放、苫盖。	施工现场内建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应采用密闭容器搬运，建筑物内垃圾采用专用封闭垃圾道运输，并对建筑垃圾设置封闭式垃圾站分类堆放。
	土方、渣土、垃圾运输	建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭措施，防止车辆在行进过程中出现漏撒。	建筑土方、工程渣土、建筑垃圾运输应采用封闭式运输车辆分类运输，防止车辆在行进过程中出现漏撒。
环保治理	噪声污染控制	施工现场对强噪声设备采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障。	施工现场应选用低噪声、低震动设备，对强噪声设备采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障。
	有害气体排放控制	施工现场的非道路移动机械的尾气排放应符合国家相关环保标准。严禁焚烧各类有毒有害物质和废弃物。	施工现场的非道路移动机械应选用清洁燃油、代用燃料或安装尾气净化装置和高效燃料添加剂等，非道路移动机械的尾气排放应符合国家相关环保标准。严禁焚烧各类有毒有害物质和废弃物。

或应用其他绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺等，实现无污染、可回收、可重复利用。

附件 2-1

调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率

(一般计税方法)

单位: %

费用		工程项目		计费基础		总承包						
						房屋建筑工程			市政公用工程			机电设备安装工程
						建筑工程	装饰工程		安装工程	市政建设工程	市政安装工程	
							一般装饰	幕墙装饰				
定额工料机		定额人工费			定额工料机		定额人工费					
安全文明施工费	一级	1.53	1.81	3.07	3.05	1.67	3.53	3.05				
	二级	1.28	1.51	2.56	2.54	1.39	2.94	2.54				
临时设施费	一级	1.36	1.85	3.16	3.35	1.18	3.84	3.36				
	二级	1.15	1.55	2.66	2.82	0.99	3.22	2.82				
环境保护费	一级	0.70	1.29	2.15	1.61	0.67	2.58	1.61				
	二级	0.58	1.08	1.79	1.34	0.56	2.15	1.34				

附件 2-2

调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率

(一般计税方法)

单位: %

费用		工程项目	专业承包													
			计费基础	地基处理工程	大型土石方工程	金属结构工程	防水防腐保温工程	装饰工程		安装及修缮安装工程	单独绿化工程	炉窑砌筑工程	桥梁工程	仿古园林工程	房屋修缮抗震加固工程	市政维护工程
								一般装饰	幕墙装饰							
定额工料机				定额人工费				定额工料机								
安全文明施工费	一级	0.51	0.70	0.82	0.40	1.57	2.70	2.68	1.55	0.98	1.17	0.85	1.04	1.19		
	二级	0.43	0.58	0.68	0.33	1.31	2.25	2.23	1.29	0.82	0.97	0.71	0.86	0.99		
临时设施费	一级	0.55	0.55	0.97	0.42	1.45	2.47	2.95	1.64	1.06	0.95	0.88	1.01	0.33		
	二级	0.46	0.46	0.81	0.35	1.22	2.07	2.47	1.37	0.89	0.80	0.74	0.85	0.28		
环境保护费	一级	0.23	0.28	0.37	0.17	1.12	1.88	1.42	1.11	0.44	0.46	0.38	0.48	0.48		
	二级	0.19	0.23	0.31	0.15	0.93	1.57	1.18	0.92	0.37	0.39	0.32	0.40	0.40		

附件 3-1

调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率 (简易计税方法)

单位：%

费用		工程项目 计费基础		总承包						
				房屋建筑工程			市政公用工程		机电设备 安装工程	
				建筑工程	装饰工程		安装工程	市政建设 工程		市政安装 工程
					一般装饰	幕墙装饰				
		定额工料机	定额人工费		定额工料机	定额人工费				
安全文明施工费	一级	1.58	2.02	3.43	3.40	1.80	3.94	3.40		
	二级	1.32	1.68	2.86	2.83	1.50	3.28	2.83		
临时设施费	一级	1.40	2.06	3.52	3.74	1.27	4.28	3.74		
	二级	1.17	1.72	2.93	3.12	1.06	3.57	3.12		
环境保护费	一级	0.72	1.44	2.40	1.80	0.72	2.88	1.80		
	二级	0.60	1.20	2.00	1.50	0.60	2.40	1.50		

附件 3-2

调整后的安全文明施工费、临时设施费、环境保护费费率 (简易计税方法)

单位: %

工程项目 计费基础 费用		专业承包												
		地基处 理工程	大型 土石方 工程	金属结 构工程	防水防 腐保温 工程	装饰工程		安装及 修缮安装工 程	单独绿 化工程	炉窑砌 筑工程	桥梁 工程	仿古园 林工程	房屋修缮抗 震加固工程	市政维 护工程
						一般 装饰	幕墙 装饰							
		定额工料机				定额人工费				定额工料机				
安全文明 施工费	一级	0.53	0.72	0.84	0.41	1.75	3.01	2.99	1.73	1.01	1.24	0.90	1.07	1.28
	二级	0.44	0.60	0.70	0.34	1.46	2.51	2.49	1.44	0.84	1.03	0.75	0.89	1.07
临时设施费	一级	0.56	0.56	1.00	0.43	1.62	2.75	3.29	1.82	1.09	1.01	0.94	1.04	0.36
	二级	0.47	0.47	0.83	0.36	1.35	2.29	2.74	1.52	0.91	0.84	0.78	0.87	0.30
环境保护费	一级	0.24	0.29	0.38	0.18	1.25	2.10	1.58	1.24	0.46	0.49	0.41	0.49	0.52
	二级	0.20	0.24	0.32	0.15	1.04	1.75	1.32	1.03	0.38	0.41	0.34	0.41	0.43

